

Mettre en œuvre différents procédés d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) en filière humide, dans le respect des modes opératoires et des règles de sécurité.



Le métier

Le façadier-itéiste participe, au sein d'une équipe et sous la responsabilité d'un chef d'équipe ou de chantier, à la mise en œuvre des différents procédés d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) en filière sèche et/ou humide, dans le respect des modes opératoires et des règles de sécurité.

Dans ce cadre, il accomplit les principales tâches suivantes :

- Préparer le support au procédé ITE, en effectuant les traitements adaptés ;
- Mettre en place une ossature ou un rail de départ ;
- Poser les panneaux isolants, en partie courante, en utilisant le mode de fixation approprié ;
- Traiter les principaux points singuliers (parties hautes, basses, latérales, ouvertures).

La bonne exécution de ces travaux implique de :

- Savoir mettre à niveau et connaître les règles et tolérances de pose, les modes de fixation ;
- Savoir utiliser le matériel et l'outillage adapté et travailler avec méthode, soin et rigueur ;
- Alerter son responsable direct en cas de non-conformité par rapport aux consignes ;
- Agir en coordination avec les membres de l'équipe et les autres acteurs du chantier.

Formation préparatoire au
Certificat de Qualification Professionnelle


Façadier Itéiste

Filière humide

Classement dans la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment :
Niveau II, Coef. 185

Des financements exceptionnels !

Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF) – Code CPF 131129
Formation éligible aux fonds MUTECO de CONSTRUCTYS Poitou-Charentes



Durée

175 heures, soit 25 jours, en alternance sur une période de 3 à 4 mois

Dates

Du 27 octobre 2016 au 2 février 2017

Cf. calendrier prévisionnel

Les horaires seront précisés ultérieurement, dans la convocation notamment.

Lieu

Saint-Benoît (86)

Coût

30 € HT/heure/stagiaire

Public

Salariés en poste bénéficiant de plusieurs années d'expérience dans un métier en lien avec la façade (évaluation des pré-requis réalisée en amont de la formation)

Pré-requis

- Savoir lire et écrire le français
- Savoir compter
- Etre à jour des formations obligatoires nécessaires à l'exercice de son métier, notamment s'agissant du montage, de la vérification, de l'utilisation et du démontage des échafaudages

(Code du travail - Art. 4323-69, Décret n° 2004-924 du 1^{er} septembre 2004)

Effectif

10 stagiaires maximum

Moyens pédagogiques et supports

- Séquences théoriques
- Travaux pratiques
- Évaluation des acquis / de la progression des stagiaires tout au long de la formation

Équipements spécifiques :

- Salle de formation pour les apports théoriques
- Plateforme technique pour les mises en situation pratiques : plan de travail pour chaque stagiaire (paroi aménagée comme un vrai chantier avec points particuliers à traiter), outillage individuel et collectif nécessaire à la réalisation d'un chantier ITE, matériaux...

Profil de l'intervenant

- Expérience de 12 ans en qualité de maçon et chef d'équipe
- Formateur habilité Niveaux V et IV par BTP CFA Poitou-Charentes
- Formation de formateur « ITE Filière humide » (GITE)
- Plusieurs stages d'immersion en entreprise en ITE

Présentation succincte du contenu de la formation

(cf. fiches descriptives des actions de formation)

Positionnement 5 heures

- Examen du dossier du candidat
- Questionnaire et entretien de motivation

Tronc commun 35 heures

Accueil et présentation de la formation 1 heure

- Accueil des candidats
- Présentation détaillée du parcours de formation et du calendrier de l'alternance
- Information sur le dispositif de certification

Organiser le chantier et communiquer 5 heures

- Balisage du chantier
- Configuration du chantier
- Règles de communication avec le client et son voisinage
- Réception, vérification des matériaux et de la mise à disposition du matériel
- Déchargement et protection des matériaux sur l'aire de stockage
- Repliage des outillages et matériels, nettoyage du chantier
- Reporting

Monter, utiliser et démonter un échafaudage 4 heures

- Montage, démontage et utilisation de l'échafaudage fixe ou volant adapté au chantier, en sécurité
- Mise en place, sur l'échafaudage, des aires de travail et des accessoires spécifiques à l'ITE

Se préparer à l'examen 11 heures

Passer l'examen 14 heures



Filière humide 135 heures

Mise en œuvre de l'enduit mince sur isolant minéral laine de roche haute densité 45 heures

- Travaux préparatoires
- Mise en œuvre de l'isolant laine de roche haute densité
- Mise en œuvre de l'enduit
- Points singuliers
- Évaluation pratique et théorique

Mise en œuvre de l'enduit épais sur isolant polystyrène 80 heures

- Travaux préparatoires
- Mise en œuvre de l'isolant polystyrène
- Mise en œuvre de l'enduit
- Points singuliers
- Évaluation pratique et théorique

Mise en œuvre de la plaquette de parement collée sur isolant enduit 10 heures

- Travaux préparatoires
- Mise en œuvre de l'enduit et des plaquettes de parement
- Évaluation pratique et théorique



Pour toute information complémentaire ou inscription, contactez Christelle COUE-ROBELIN.

Retrouvez-nous sur www.ifrbpoitoucharentes.fr

Association IFRB Poitou-Charentes : 26 rue Salvador Allende - 86000 POITIERS

Tél. : 05 49 61 20 66 / Fax : 05 49 61 28 57

E-mail : contact@ifrbpoitoucharentes.fr / Site internet : www.ifrbpoitoucharentes.fr

Siret n° 410 940 134 00019 / Code NAF 94 99Z / Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 54 86 006 31 86 auprès du préfet de la région Poitou-Charentes (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat)



Version du 05/04/2016